



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

<b>Listagem de Ferro LAJES</b>					
<b>Obra : Campus EIRUNEPÉ</b>					
<b>TOTAL GERAL RESUMO</b>					
Dados	Peso ( kg )				
	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
BARRILETE - ARMADURA NEGATIVA	0,00	106,19	0,00	0,00	0,00
BARRILETE - ARMADURA POSITIVA	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00
TAMPA - ARMADURA NEGATIVA	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00
TAMPA - ARMADURA POSITIVA	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00
MURO	0,00	0,00	0,00	974,94	882,00
<b>Total Geral</b>	<b>84,77</b>	<b>106,19</b>	<b>115,86</b>	<b>974,94</b>	<b>882,00</b>

<b>Listagem de Ferro LAJES</b>									
<b>Obra : Campus EIRUNEPÉ</b>									
BARRILETE - ARMADURA NEGATIVA					Peça : LAJE BARRILETE				
Dados					Peso ( kg )				
N.	Q	Bitola	Comp médio (m)	Comp Tot. (m)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
1	14	6,3	3,53	49,42	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00
2	42	6,3	5,24	220,08	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00
3	14	6,3	3,64	50,96	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00
4	14	6,3	3,53	49,42	0,00	12,36	0,00	0,00	0,00
5	14	6,3	3,92	54,88	0,00	13,72	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>0,00</b>	<b>106,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BARRILETE- ARMADURA POSITIVA					Peça : LAJE BARRILETE				
Dados					Peso ( kg )				
N.	Q	Bitola	Comp MÉDIO (m)	COMP TOT (M)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
1	28	8,0	5,28	147,84	0,00	0,00	59,14	0,00	0,00
2	10	8,0	3,61	36,10	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00
3	10	8,0	3,50	35,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
4	10	8,0	3,36	33,60	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00
5	10	8,0	3,71	37,10	0,00	0,00	14,84	0,00	0,00
<b>Total Geral =</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TAMPA- ARMADURA NEGATIVA					Peça : LAJE TAMPA				
Dados					Peso ( kg )				
N.	Q	Bitola	Comp. (ml)	COMP TOT (M)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
1	12	5,0	2,26	27,12	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	5,0	1,90	11,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6	5,0	1,90	11,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



**Objeto:** Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

**Endereço:** Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

**Data Base:** SINAPI JUN 2016

**Data do Orçamento:** 09/2016

4	6	5,0	1,90	11,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	6	5,0	1,90	11,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6	5,0	3,17	19,02	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	6	5,0	3,16	18,96	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12	5,0	2,26	27,12	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	6	5,0	1,95	11,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6	5,0	1,95	11,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6	5,0	1,95	11,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6	5,0	3,10	18,60	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6	5,0	3,10	18,60	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6	5,0	1,95	11,70	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>35,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TAMPA - ARMADURA POSITIVA					Peça : LAJE TAMPA				
Dados					Peso ( kg )				
N.	Q	Bitola	Comp. (ml)	COMP TOT (M)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5
1	16	5,0	4,02	64,32	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	16	5,0	4,03	64,48	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3	24	5,0	2,10	50,40	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4	16	5,0	4,02	64,32	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16	5,0	4,03	64,48	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>					<b>49,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>