



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

TABELA RESUMO DE AÇOS					
OBRA CAMPUS EIRUNEPE					
RESUMO DE AÇO PILARES	CA-60 B		CA-50 A		
	5.0	6.3	10.0	12.5	16.0
	23,50	0,00	71,57	0,00	0,00

PILARES

REF	QUANT	NÍVEL	EXECUTADO	N	φ	QUANT	COMP UNT (M)	COMP TOT (M)	5.0	6.3	10.0	12.5	16.0	OBSERV.
P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9	8	BALDRAME		1	10,0	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	CINTA 1		2	10,0	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	CINTA 2		4	10,0	4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	BARRILETE		5	10,0	4	2,65	84,80	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	
	8	CINTA 2/BARRILETE		4,00	10,0	4	0,90	28,80	0,00	0,00	18,14	0,00	0,00	
	8	ESTRIBO		3,00	5,0	27	0,68	146,88	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL =						23,50	0,00	71,57	0,00	0,00	