



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

ANEXO 18
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAREDES E PAINÉIS, REVESTIMENTOS, SOLEIRA, PEITORIL E PINTURAS

PEITORIL, SOLEIRA, VERGA E CONTRA VERGA

QUARITA	QUANT	Largura(m)	Altura	area m2	area total	peitoril	VERGA	CONTRAV	SOLEIRA
J 01	1,00	1,05	0,60	0,63	0,63	1,05		1,65	
J 02	1,00	4,50	1,45	6,53	6,53	4,50		5,10	
P 01	1,00	0,60	2,10	1,26	1,26		1,00		0,60
P 02	1,00	0,70	2,10	1,47	1,47		1,10		
TOTAL:						5,55	2,10	6,75	0,60

TOTAL DE PEITORIL	5,55	m
TOTAL DE SOLEIRA	0,60	m
TOTAL DE VERGA / CONTRA V.	8,85	m

ALVENARIA

QUARITA		ESP PAREDE	PERIMETRO	ALTURA	AREA	DESCONTO ESQUADRIAS						AREA REAL
AMBIENTE						TIPO	QNT	AREA	TIPO	QNT	AREA	
QUARITA		0,15	11,64	3,90	45,40	J 02	1,00	6,53	P 02	1,00	1,47	38,87
BANHEIRO		0,15	3,01	3,90	11,74	J 01	1,00	0,63	P 01	1,00	1,26	11,74
PONTAS 2x		0,20			16,00	-	-	-	-	-	-	16,00
TOTAL			14,65		73,14							66,61

ALVENARIA 1/2 VEZ	66,61	m²
--------------------------	--------------	----------------------

ENCUNHAMENTO	14,65	m
---------------------	--------------	----------