



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM  
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
Data Base: SINAPI JUN 2016  
Data do Orçamento: 09/2016

### MEMÓRIA DE CÁLCULO DA IMPERMEABILIZAÇÃO

#### IMPERMEABILIZAÇÃO

#### Paredes e Painéis

	1 DEMAIO	2 DEMAOS
Cobertura - Area Tecnica	71,10 m2	142,20 m2

Piso	=	58,5
9,75*6		
Rodapé	=	12,6
(9,75+6,0+9,75+6,0)*0,40		

	1 DEMAIO	2 DEMAOS
Area Molhada (Banheiros) - 1° Pav.	63,07 m2	126,13 m2

Piso WC Fem.	=	17,58
2,93*6,0		
Rodapé WC Fem.	=	6,812
(2,93+6,0+2,93+6,0-0,83)*0,4		
Piso WC Masc.	=	17,94
2,99*6,0		
Rodapé WC Masc.	=	6,86
(2,99+6,0+2,99+6,0-0,83)*0,4		
Piso PNE Fem.	=	4,0176
1,86*2,16		
Rodapé PNE Fem.	=	2,816
(1,86+2,16+1,86+2,16-1,0)*0,4		
Piso PNE Masc.	=	4,1688
1,93*2,16		
Rodapé PNE Masc.	=	2,872
(1,93+2,16+1,93+2,16-1,0)*0,4		