



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ÁREA EXTERNA

Serviço	Local											
	Lateral Laboratorios	Lateral Auditorio	Fundos	Frente	Area Interna	Area Implantação	Muro Frontal	Muro Lateral Biblioteca e auditorio	Muro Lateral Salas e laboratorios	Muro Fundos	Extintores deficiente	Total
Muro de Alvenaria (m²)									203,45			203,45
Mureta de Alvenaria (m²)							313,776					313,776
Reboco, Emboço e Chapisco							627,552					627,552
Pilarete 10x10x80 cm (und)							132					132
Gradil Metalico (m)							392,22					392,22
Escoramento												130,74
Tela de reforço de Alvenaria							78,444					78,444
Pingadeira (Rufo)							236,3					236,3
Selador e Pintura							627,552					627,552
Impermeabilização de Baldrame							94,1328					94,1328
Pintura do Alambrado							1098,216					1098,216
Portao							23,92					23,92
Porta de Acesso							3,174					3,174
Grama	1387,3		268,15	1124,55	65,9							2845,9
Bloco Paver						4655,35						4655,35
Calçada	354,5	183,6	153,5	851,2								1542,8
Demarcação de faixas (m²)			53,7	141								194,7
Demarcação de faixas (m)	91,6	65,4	18	256,3								431,3