



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



Obra: Remanescente da obra de Construção do Campus Humaitá/AM
Endereço: BR 230, KM 7, Zona Rural - Humaitá-AM
Data Base: SINAPI DEZ 2015
Data do Orçamento: Março / 2016

ANEXO 6
MEMÓRIA DE CÁLCULO - FORRO E PISO

ESCADA	QUANT	COMP	LARG	TOTAL
DEGRAUS	16	0,28	2,75	12,32
ESPELHO	18	0,18	2,75	8,91
PATAMAR	1	1,50	5,50	8,25
				29,48

GUARITA

Local	LARG	COMP.	AREA	TIPO	RODAPE
BLOCOS SEXTAVADO	6,50	6,60	42,90	3	
CIMENTADO LISO A.R.	9,00	12,15	109,35	2	
CERAMICA PEI 5	2,22	4,30	9,55	1	13,04
			118,90		13,04

REVESTIMENTO PISO	TERREO	SUP.	TOTAL
PISO DE ALTA RESISTENCIA	1.713,15	913,96	2.627,11
CERAMICA PEI 5	150,89		150,89
CERAMICA PEI 5 GUARITA	22,59		22,59
PISO TABUA	37,94		37,94
PISO EM CARPETE	172,03		172,03
ALTA RESISTENCIA GUARITA	109,35		109,35
PISO CIMENTADO ASPERO	152,30		152,30
PISO CIMENT. ASP. RAMPA	66,74		66,74
BLOQUETE SEXTAVADO	42,90		42,90
TOTAL	2.467,89	913,96	3.128,98

REVESTIMENTO PISO	TIPO
GRANITINA	1
CERAMICA PEI 5	2
PISO ELEVADO FABRICANTE	3
PISO ELEVADO MADEIRA	4
PISO CIMENTADO ASPERO	8
PISO CIMENT. ASP. RAMPA	9

REVESTI. PISO GUARITA	TIPO
CERAMICA PEI 5	1
CIMENTADO LISO A.R.	2
BLOCOS SEXTAVADOS	3

RESUMO PISO		
LASTRO DE CONCRETO	648,52	m ²
CONTRAPISO	1.162,36	m ²
PISO DE ALTA RESISTENCIA	2.627,11	m ²
CERAMICA PEI 5	173,48	m ²
PISO TABUA	37,94	m ²
PISO EM CARPETE	172,03	m ²
PISO EM CONCRETO GUARITA	109,35	m ²
PISO CIMENTADO ASPERO	152,30	m ²
PISO CIMENT. ASP. RAMPA	66,74	m ²

RESUMO RODAPÉ	
RODAPE	TOTAL (m)
PISO DE ALTA RESISTENCIA	1.215,96
CERAMICA	41,70
MADEIRA - AUDITORIO E PALCO	67,70



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



Obra: Remanescente da obra de Construção do Campus Humaitá/AM
Endereço: BR 230, KM 7, Zona Rural - Humaitá-AM
Data Base: SINAPI DEZ 2015
Data do Orçamento: Março / 2016

ANEXO 6
MEMÓRIA DE CÁLCULO - FORRO E PISO

GUARITA

Local	LARG	COMP.	AREA
AREA TOTAL (INT. E EXT.)	6,60	16,20	106,92
			106,92

RESUMO - FORRO	TIPO	TERREO	SUPER.	TOTAL
CHAPISCO		835,97	701,68	1.537,64
REBOCÓ PAULISTA C/ PINTURA	1	835,97	701,68	1.537,64
FORRO MINERAL	2		233,39	233,39
FORRO PVC	3	62,72	46,72	109,44
				-
				-