



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

Obra: Remanescente de Obra do Campus Eirunepé

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

TOTAL FÔRMA = 56,78 M2
TOTAL CONCRETO = 4,73 M3

VIGAS

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
V1=V5=V6 =V8	4	BALDRAME	0,84	0,15	0,60	1,00	0,00	0,00			
V2=V3=V4 =V7	4	BALDRAME	1,16	0,15	0,30	1,00	0,00	0,00			
V1=V5=V6 =V8	4	CINTA 1	0,84	0,15	0,30	1,00	0,00	0,00			
V2=V3=V4 =V7	4	CINTA 1	1,16	0,15	0,30	1,00	0,00	0,00			
V1=V5=V6 =V8	4	CINTA 2	0,84	0,15	0,30	1,00	0,00	0,00			
V2=V3=V4 =V7	4	CINTA 2	1,16	0,15	0,30	1,00	0,00	0,00			
V1	1	BARRILETE	2,07	0,20	0,50	0,00	2,48	0,21			
V2	1	BARRILETE	2,07	0,20	0,50	0,00	2,48	0,21			
V3	1	BARRILETE	2,07	0,20	0,50	0,00	2,48	0,21			
V4	1	BARRILETE	0,84	0,20	0,50	0,00	1,01	0,08			
V5=V6=V9	3	BARRILETE	1,44	0,20	0,50	0,00	5,18	0,43			
V7	1	BARRILETE	5,00	0,20	0,50	0,00	6,00	0,50			
V8	1	BARRILETE	5,00	0,20	0,50	0,00	6,00	0,50			
V10	1	BARRILETE	1,24	0,20	0,50	0,00	1,49	0,12			
V11	1	BARRILETE	2,28	0,20	0,50	0,00	2,74	0,23			
V12	1	BARRILETE	2,28	0,20	0,50	0,00	2,74	0,23			
V13	1	BARRILETE	2,07	0,20	0,50	0,00	2,48	0,21			
V14	1	BARRILETE	1,24	0,20	0,50	0,00	1,49	0,12			
V15	1	BARRILETE	1,44	0,20	0,50	0,00	1,73	0,14			
V16=V17	2	BARRILETE	5,00	0,20	0,50	0,00	12,00	1,00			
V18	1	BARRILETE	1,24	0,20	0,50	0,00	1,49	0,12			
V19	1	BARRILETE	2,07	0,20	0,50	0,00	2,48	0,21			
V20	1	BARRILETE	2,09	0,20	0,50	0,00	2,51	0,21			
						TOTAL =	56,78	4,73			