REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ÁREA EXTERNA

Serviços :Levantamento do Aço - Infra e Supraestrutura

MURO DE FECHAMENTO											Peça : baldrames
Dados				Peso (kg)							
No.	Q	Bitola	Comp. (ml)	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	20,0	25,0
MURO DE FECHAMENTO											
Baldrames	2	6,3	392,22	0	**196**	0	0	0	0	0	0
	2	5,0	392,22	**118**	0	0	0	0	0	0	0
Estribos	196,11	5,0	0,90	**26**	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0
Total Muro		***144,14***	***196,11***	***144,14***	***196,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 à 6,0MM.	144,14	144,14	KG
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM(1/2")	196,11	196,11	KG