



R: COMÉRCIO , 38, PARQUE DEZ , MANAUS, CNPJ: 05604421000145; IM:11431601; IE: 04.226.835-4 E-MAIL:sant_ana2009@hotmail.com; fone : 8107-2909, 9286-7506

PROT. P10-Reitoria de Administração
INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ
PROT. 25132186
Recebido em: 09/10
Horario: 10h
J Brandolt

PEDIDO DE REVISÃO DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016

Att. Setor de Licitações Do IFAM

A Sant'Ana Construções e Comércio LTDA - EPP CNPJ: 05604421000145, situada a rua do Comércio, 38, Parque 10, Manaus, AM, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a) Mauro Brandolt, portador(a) da Carteira de Identidade nº 780432-6 e do CPF nº 034584368-12, Solicita a revisão de certos itens e a inclusão de outros listado a seguir:

03.1.1 <u>REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE.</u> CONSIDERADO 50,88 M2, A VALA É DE 40 CM COM 254,4MT TOTAL DE 101,7 M2
04.1.3 <u>LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES.</u> NÃO CONSIDERADO TRANSPORTE MANUAL ATÉ A DISTANCIA DE ATÉ 254 MT ao longo da mureta
42 <u>FUNDAÇÃO - MOURÕES.</u> FALTA ESCAVAÇÃO COM BROCA MECANIZADA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DESLOCAMENTO DE 1478 MT.
04.2.1 <u>ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA.</u> FALTA O VERGALHÃO DE 8MM CONFORME COMPOSIÇÃO DO SINAP.
04.2.2 <u>LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES.</u> FALTA TRANSPORTE MECANIZADO ATÉ CADA MOURÃO DE CONCRETO, CADA TRAÇO DA P/ 3 MOURÕES.
053 <u>CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16.</u> NO PROJETO CONSTA 13 FIOS, NA PLANILHA 11 E NA COMPOSIÇÃO 12 FIOS QUAL É O CORRETO
054 <u>PILARETE DE 20x20CM COM AMARRAÇÃO COMPLETO, CONCRETO, FERRAGEM E FÔRMA.</u> NA COMPOSIÇÃO DO ITEM A QUANTIDADE DA FORMA ESTA METADE.
055 <u>ALAMBRADO METÁLICO EM CHAPA 1"X3/16" H=1,40M COM PILAR EM PERFIL METÁLICO EM "U" 100X50X3,04 (CADA 3,0M).</u> NA COMPOSIÇÃO FALTA A CANTONEIRA QUE PEDE NO PROJETO, E A QUANTIDADE DO PERFIL U ESTA 4,6 MT, POREM 1,4MT+1,4MT DO PILAR + 1MT BARRA SUP E + 1MT INFERIOR + 0,12 MT DOS PILARES DE FINAIS TOTALIZANDO 4,92MT.
061 <u>IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.</u> A QDE É 127 M2, POREM 0,3MT DE ALTURA DO BALDRAME VEZES 254,4, T DE COMPRIMENTO VEZES 2 LADOS DO BALDRAME TEREMOS 152,6 MT
083 E 084 <u>APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR E PINTURA.</u> A QUANTIDADE É 473M2; POREM 0,8*254,4*2(LADOS) TEMOS 407 DA MURETA, MAIS A PINGADEIRA (0,4 SUPERIOR + 0,2 INFERIOR + 0,06 LATERAIS VEZES 254,4 TEMOS 167,9 COM TOTAL DE 574,9M2

Manaus, 19 de Dezembro de 2016

Mauro brandolt
dir. ADM/FIN